

**“Ūdenssildāmā katla nomaiņa Dzelzceļa ielā 7, Valmierā” ID Nr. VE-siltumavots – 2024/01
Jautājumi un atbildes, 01.02.2024.**

Jautājums: Vai ir iespējams piedāvāt citu risinājumu katla nogādāšanai uz metāllūžņu nodošanas punktu nezāgējot tos smalkos gabalos un nekraujot norādītajā vietā?

Atbilde: *Saskaņā ar Tehniskās specifikācijas punktu 1.3.2.2. Demontētās iekārtas jānovieto Pasūtītāja norādītajā vietā Dzelzceļa ielā 7, Valmierā. Pasūtītājs precizē, ka demontētās iekārtas nepieciešams sadalīt mazākās daļās un ievietot Pasūtītāja norādītajā konteinerī Dzelzceļa ielā 7, Valmierā.*

Jautājums: Kurš nodrošina katla reģistrēšanu bīstamo iekārtu reģistrā?

Atbilde: *Tehniskā specifikācija neparedz, ka ieinteresētajam Pretendentam būtu jānodrošina katla iekārtas reģistrēšana bīstamo iekārtu reģistrā. Pasūtītājs pēc katla iekārtas nomaiņas darbiem organizē un nodrošina spiedieniekārtas kompleksa ārpuskārtas tehnisko pārbaudi.*

Jautājums: Devēji katlam, spiediena, temperatūras, līmeņa, drošības vārsti u.c. tiks nodrošināti no Pasūtītāja puses?

Atbilde: *Pasūtītājs nodrošina katla drošības un aizsardzības iekārtu atvienošanu no kabeļiem un demontāžu, kā arī uzstādīšanu uz jaunā katla. Drošības vārstu demontāžu un uzstādīšanu nodrošina Pretendents.*

Jautājums: Vai iepirkuma ietvaros nepieciešams nodrošināt arī jauno ūdenssildāmo katlu un tā piegādi?

Atbilde: *Saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteikto, Pasūtītājs cita iepirkuma “5 MW Ūdenssildāmā katla piegāde, Valmierā”, identifikācijas Nr. VE-SILTUMAVOTS-2023/01 ietvaros organizējis biokurināmā ūdenssildāmā katla ar jaudu 5 MW (ietverot arī dūmcauruļu attīrīšanas sistēmu) piegādi, kura piegāde plānota līdz 2024. gada 1. aprīlim. Pasūtītājs šo informāciju iekļāvis Tehniskajā specifikācijā, lai ieinteresētais Pretendents varētu rēķināties ar jaunā ūdenssildāmā katla piegādes laiku, izstrādājot darba izpildes laika grafiku. Šobrīd izsludinātā iepirkuma “Ūdenssildāmā katla nomaiņa Dzelzceļa ielā 7, Valmierā” ID Nr. VE-siltumavots – 2024/01 ieinteresētajam Pretendentam jāveic ūdenssildāmā katla nomaiņas darbi saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteikto.*